



LIFE19 NAT/IT/000883

Parco  
Paleontologico  
Astigiano

Committente



Con il contributo dello strumento finanziario Life dell'UE

**PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS****"Urgent actions for long-term conservation of *Pelobate fuscus insubricus* in the distribution area"****AZIONE A4 - PIANIFICAZIONE ESECUTIVA AZIONI C4  
PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO****INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO  
NEL SITO NATURA 2000 ZSC IT1170003 – STAGNI DI BELANGERO**

REGIONE PIEMONTE – COMUNI DI ASTI E REVIGLIASCO D'ASTI (AT)

Co-financed by



Partners



Supporto alla progettazione

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Progettista:

ing. ACCATTINO G.  
ing. geol. BIOLATTI G.  
arch. DOSIO P.STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
c.so Trapani 39 10139 TORINO tel. 011 4470700  
P.I. 04664840016  
E-mail: info@geostudiotorino.it

Collaborazione:

ing. G. Ferrante  
dott. for. G. Stoppa  
dott. for. G. Uliana

	TIPO ELABORATO	<b>REL</b>	N° ELABORATO	<b>F</b>
--	----------------	------------	--------------	----------

Rev	data	Oggetto Rev	Redatto	Verificato	Approv.
0	agosto 2022	Progetto esecutivo			

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	23.P01.A25.015 Operaio Specializzato Super (Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato - Funzione Capo squadra) (diconsi Euro ventisei/10)	h	26,10
Nr. 2	23.P10.A05.015 Utilizzo di motosega professionale (pesante: cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63 cm) (diconsi Euro dieci/25)	h	10,25
Nr. 3	23.P10.A10.010 Utilizzo di decespugliatore professionale (medio-pesante: spalleggiato, cilindrata 45-50 cc, potenza 2,3 kW, testina a filo o lame, impugnatura semplice o doppia) (diconsi Euro quattro/57)	h	4,57
Nr. 4	01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (diconsi Euro quattro/68)	m³	4,68
Nr. 5	18.A05.C30.005 Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamento di argine esistente, compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, per lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la spondinatura delle scarpate e dei cigli (con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato) (diconsi Euro sette/15)	m³	7,15
Nr. 6	01.P24.C60.020 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200) (diconsi Euro novantanove/80)	h	99,80
Nr. 7	01.P24.A10.005 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di (m³ 0.500) (diconsi Euro settantatré/93)	h	73,93
Nr. 8	23.A00.A11.005 Diradamento forte - intervento selettivo a carico di soggetti arborei di ogni dimensione, eseguito in popolamenti con densità variabile, con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità, sramatura, depezzatura dei fusti e gestione della ramaglia come da Regolamento Forestale e ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a		

